



CAHIER DES CHARGES

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES PORTES EN BOIS DES LOCAUX DU 6^{ÈME}
ÉTAGE DU BÂTIMENT R+12 DU SIÈGE

FÉVRIER 2024

I. AVIS D'APPEL D'OFFRES

Le présent appel d'offres a pour objet de sélectionner une entreprise qui sera chargée du remplacement de l'ensemble des portes en bois du 6^{ème} étage du bâtiment R+12 au Siège de la BCEAO.

II. DESCRIPTIF DES TRAVAUX

Les travaux consistent au remplacement de l'ensemble des portes en bois du 6^{ème} étage du bâtiment R+12 au Siège de la BCEAO, par de nouvelles de même constitution.

Il s'agit de portes à âme pleine (panneaux de contreplaqués) revêtues de panneaux stratifiés haute pression avec des alèses (verticales et horizontales) en bois massif. Les panneaux stratifiés devront être interrompus au niveau des alèses.

S'agissant des portes des box toilettes, il s'agira de procéder au remplacement des montants des cadres dormants par de nouvelles en bois massif.

La nomenclatures des ouvrages se présentent comme suit :

- Pb 85x210 : **Porte en bois pour bureau** de dimension de passage 85x210 ;
- Pb 145x210 : **Porte en bois pour bureau** de dimension de passage 145x210 ;
- Pbtfp 82x210 : **Porte en bois pour toilettes** dotée de **ferme-porte** et de dimensions de passage 82x210 ;
- Pbt 72x210 : **Porte en bois pour toilettes** dotée de **ferme-porte** et de dimensions de passage 72x210 ;
- Pbbt 72x175 : **Porte en bois pour box toilette** avec cadre dormant en bois massif de dimensions de passage 72x175 ;

Les serrures seront fournies par la BCEAO et installées par l'entreprise retenue.

CADRE DE DEVIS

N°	Désignation	Qté	Unité	Prix unitaire	Prix Total
1	Dépose des portes existantes	1	FF		
2	Fourniture et pose de porte Pb 85x210	16	u		
3	Fourniture et pose de porte Pb 145x210	8	u		
4	Fourniture et pose de porte Pbtfp 82x210	4	u		
5	Fourniture et pose de porte Pbt 72x210	4	u		
6	Fourniture et pose de porte Pbbt 72x195	4	u		
MONTANT TOTAL HT/HDD (FCFA)					