

BCEAO
CONSTRUCTION DU POSTE DE CONTROLE DES
FOURGONS (PCF)
DALOA

MAITRISE D'OUVRAGE

BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST
01 BP 1769 Abidjan 01 – COTE D'IVOIRE

Tél :
e-mail :



MAITRISE D'OEUVRE

BIO ARCHITECTES
01 BP 12310 Abidjan 01 – COTE D'IVOIRE

Tél : 22 54 11 60 / 67 02 44 78
e-mail : info@bio-architectes.com
e-mail : richmond@bio-architectes.com
e-mail : mardochee@bio-architectes.com



BUREAU DE CONTROLE

BUREAU VERITAS
01 BP 1453 Abidjan 01 – COTE D'IVOIRE
Tél : 20 31 25 00 / 20 31 25 59
Fax : 20 22 77 15
e-mail :



DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

ELECTRICITE COURANTS FAIBLES

Titre du Document :

- **Descriptif**
- **Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)**

Lot N° 1.12

FEVRIER 2024

D.C.E

SOMMAIRE

1 - GENERALITES.....	3
2 - TELEPHONE - INFORMATIQUE.....	3
2.1 - Armoire et Coffrets de Brassage.....	3
2.2 - Equipements pour le Téléphone.....	3
2.3 - Equipements pour l'informatique	3
2.4 - Canalisations	3
2.5 - Petit Appareillage.....	3

1 - GENERALITES

L'Entrepreneur du présent lot aura en charge les travaux ci-après :

Téléphone / Informatique

2 - TELEPHONE - INFORMATIQUE

2.1 - Armoire et Coffrets de Brassage

Armoire ou coffrets métallique avec porte fermant à clé de type VDI de 19 pouces. Equipée de panneaux de brassage FTP cat 6. Blindé.

Des bornes wifi installées dans les circulations du bâtiment fonctionnel et dans les autres bâtiments permettront de réaliser le réseau sans fil.

2.2 - Equipements pour le Téléphone

(À la charge de la BCEAO)

2.3 - Equipements pour l'informatique

Seront utilisés des Switch, des routeurs de capacité approprié et de type CISCO. Tous les ordinateurs et autres équipements (fax ; imprimantes etc...) sont en charge du Maître d'Ouvrage de la BCEAO.

2.4 - Canalisations

Les rocares entre l'armoire principale et les coffrets de brassage seront réalisées en fibre optique doublé de câbles cuivre FTP cat 6 blindé. Le réseau interne de chaque bâtiment sera du type étoile avec le raccordement de chaque poste de travail aux panneaux du coffret de brassage concerné ; cette liaison sera traitée en câbles FTP cat 6 blindés 4 paires, posés sur chemins câbles et sous fourreaux ICD encastrés dans les maçonneries.

2.5 - Petit Appareillage

Les prises informatiques et téléphone seront de type prises RJ 45 cat. 6 blindés.

DEVIS QUANTITATIF

LOT 1.12 - Electricité courants faibles

N°	Désignation des travaux	U	QTE	P.U	MONTANT
	NB: Les quantités mentionnées sont données à titre indicatifs. Il appartient aux entreprises de les vérifier ou de les modeler pour la remise de leur offre. Etudes Etudes dossiers d'exécution et DOE	ens	1,00	0	0
	Pré-câblage informatique et telephone Baie 9U 19"	u	1,00	0	0
	Tiroir optique 19" 1U 24 ports LC	u	2,00	0	0
	Unité de ventilation	u	5,00	0	0
	Prise RJ45 informatique	u	6,00	Voir lot CFO	
	Panneau de brassage 24 ports équipés	u	8,00		0
	Prise Jack coccinelles cat6	u	6,00	0	0
	Câble informatique cat6	ml	155,00	0	0
	Cordons de brassage FTP CAT 6	u	20,00	0	0
	Câble FO 12 brins multi mode	ml	155,00	0	0
	Accessoires de pose, essaie	ens	1,00	0	0
	MONTANT HT - LOT 1.12 - Electricité courants faibles				0