REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE UNION – DISCIPLINE - TRAVAIL

BCEAO

CONSTRUCTION DU POSTE DE CONTROLE DES FOURGONS (PCF)

DALOA

MAITRISE D'OUVRAGE	BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L'AFRIQUE DI 01 BP 1769 Abidjan 01 – COTE D'IVOIRE Tél :	E L'OUEST BCEAO
MAITRISE D'OEUVRE	BIO ARCHITECTES 01 BP 12310 Abidjan 01 – COTE D'IVOIRE Tél: 27 22 54 11 60 / 07 67 02 44 78 e-mail: info@bio-architectes.com e-mail: richmond@bio-architectes.com e-mail: mardochee@bio-architectes.com	architectes
BUREAU DE CONTROLE	BUREAU VERITAS 01 BP 1453 Abidjan 01 – COTE D'IVOIRE Tél : 27 20 31 25 00 / 27 20 31 25 59 Fax : 27 20 22 77 15 e-mail :	B U RE A U VERITAS

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

MENUISERIE BOIS

Titre du Document:

- Descriptif
- Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)

Lot N° 1.4	FEVRIER 2024	D.C.E

SOMMAIRE

1.	GENERALITES	. 3
	1.1 Mises en place des pré-bâtis	. 3
	1.2 Combinaison/ clés	
	1.3 Références des équipements	. 3
	1.4 Dimensions des blocs portes	
	1.5 Mention "à peindre"	

DESCRIPTION DES OUVRAGES

1. GENERALITES

1.1 Mises en place des pré-bâtis

Bétons banchés:

Approvisionnement à pied d'œuvre (compris repérage/ calepinage) à charge du présent lot y compris des mannequins nécessaires.

Mise en place dans banches à charges du maçon.

Dans maçonneries:

Mise en place et calage à charge du présent lot. Scellement/calfeutrement en exécutant les maçonneries à charge du maçon.

Nota important:

1) L'entreprise du présent lot devra la vérification pendant la durée des travaux. Des barres d'écartement en partie basse des huisseries ; elles venaient à être détériorées, l'entreprise en devra le remplacement dans le cadre de son forfait. A défaut l'entreprise aura à sa charge le remplacement de toutes les huisseries présentant des anomalies du fait de la détérioration de ces bans es y compris tous les travaux de reprise en découlant.

1.2 Combinaison/ clés

Toutes les poignées des portes seront à fournir par chacun adjudicataire de son lot.

TOUTES LES SERRURES A CANON ET LES CLEFS SONT A FOURNIR PAR CE LOT AVEC UNE NOMENCLATURE.

1.3 Références des équipements

Les références des équipements (serrures, ferme porte, garnitures...) sont données à titre indicatif pour fixer le niveau de prestation requis, l'entreprise dans les fournitures pour l'entretien futur.

- Serrure de sureté à canon
- Garnitures BEZAULT ou similaire

1.4 Dimensions des blocs portes

Les dimensions sont données sur plans.

1.5 Mention "à peindre"

Les mentions "à peindre", à venir ou à l'assurer dans le C.C.T.P. ci- après s'entendent pour les finitions à effectuer par le peintre.

DEVIS QUANTITATIF **LOT 1.4 - Menuiserie bois**

۷°	Désignation des travaux	U	QTE	P.U	MONTANT
	NB: Les quantités mentionnées sont données à titre indicatifs. Il appartient aux entreprises de les vérifier ou de les modeler pour la remise de leur offre. Les dimensions indiquées correspondent aux largeurs de passage.				
	Portes isoplane-pleins				
	Les portes seront de type isoplanes composées : - d'un cadre en bois massif, - d'une âme pleine non alvéolée, revêtue de panneaux stratifiés haute pression, - Serrure de sureté à canon, - Garnitures BEZAULT ou similaire, - Ferme-porte, - Les chants et hussieries de ces portes seront laqués.				
	- dim: 0.80 x 2.20 <u>Localisation</u> : accès <i>Wc</i> 1&2	u	2,00	0	
	Ensemble meuble de rangement bas Meubles bois, plage supérieur revêtues de panneaux stratifiés, extérieur et intérieur plaqué stratifié, bas ouvrant, charnières invisibles, verrous d'armoire haut et bas, paumelles cachées et serrures à clef (selon plan de calepinage)				
	- dim: 1.72 x 0.85 <u>Localisation</u> : PCS 1	u	1,00	0	
	MONTANT HT - LOT 1.4 - Menuiserie bois				