

BCEAO
CONSTRUCTION DU POSTE DE CONTROLE DES
FOURGONS (PCF)
DALOA

MAITRISE D'OUVRAGE

BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST
01 BP 1769 Abidjan 01 – COTE D'IVOIRE

Tél :
e-mail :



MAITRISE D'OEUVRE

BIO ARCHITECTES
01 BP 12310 Abidjan 01 – COTE D'IVOIRE

Tél : 27 22 54 11 60 / 07 67 02 44 78
e-mail : info@bio-architectes.com
e-mail : richmond@bio-architectes.com
e-mail : mardochee@bio-architectes.com



BUREAU DE CONTROLE

BUREAU VERITAS
01 BP 1453 Abidjan 01 – COTE D'IVOIRE
Tél : 27 20 31 25 00 / 27 20 31 25 59
Fax : 27 20 22 77 15
e-mail :



DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

REVETEMENTS DURS SCELLES

Titre du Document :

- **Descriptif**
- **Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)**

Lot N° 1.7

FEVRIER 2024

D.C.E

SOMMAIRE

1. DESCRIPTION DES OUVRAGES.....	3
2. CHAPES.....	3
2.1 – Chape de pose des carreaux.....	3
3 - REVETEMENT DE SOL CARRELAGE	3
3.1 — Grès cérame vitrifié 30 x 60	3
3.2 - Plinthes de 10 cm	3
4 - REVETEMENTS MURAUX SALLE D'EAU	3

1. DESCRIPTION DES OUVRAGES

GENERALITES

L'entrepreneur du présent lot aura à sa charge les travaux ci-après :

1. L'exécution des revêtements durs sur les murs et au sol dans les locaux et sur les façades du bâtiment

2. CHAPES

2.1 – Chape de pose des carreaux

(Voir lot Gros œuvre).

3 - REVETEMENT DE SOL CARRELAGE

3.1 — Grès cérame vitrifié 30 x 60

Fourniture et pose de revêtement de sol en grès cérame.

La prestation comprendra :

- Pose par scellement au mortier de ciment (ép. De la réservation ± 7 cm).
- Jointement au ciment hydrofuge teinté suivant indications de l'architecte.
- Scellement des siphons fournis par le plombier.
- les teintes par local suivant calepinage à établir par le maître d'œuvre, y compris toutes sujétions de découpes si nécessaire pour adaptation au calepinage.

3.2 - Plinthes de 10 cm

Plinthes en grès cérame à gorge avec éléments spéciaux d'angle.

Pose par collage. Jointement au ciment hydrofugé teinté. Joint souples étanches en pieds.

4 - REVETEMENTS MURAUX SALLE D'EAU

Fourniture et pose de revêtements muraux en carreaux grès cérame 30 x 60 ou équivalent, comprenant :

- Pose à l'adhésif adapté au type de support, y compris toutes sujétions de collage et de coupe sur les trappes de visites fournies et posées par les lots concernés.
- Rejointoiement par produit adapté de teinte au choix de l'architecte.
- Joints souples au droit des appareils sanitaires (WC). Toutes sujétions de découpes si nécessaire pour adaptation à ce calepinage.
- Joints spéciaux inox pour angles saillants.

DEVIS QUANTITATIF

LOT 1.7 - Revêtements durs scellés

N°	Désignation des travaux	U	QTE	P.U	MONTANT
	NB: Les quantités mentionnées sont données à titre indicatifs. Il appartient aux entreprises de les vérifier ou de les modeler pour la remise de leur offre. Revêtement sol carrelage - F/P de chapes de 5 cm incorporées avec adjuvant type CHAPDUR - Grès cérame 30x60 - Plinthes de 10 cm dito carreaux ci-dessus <u>Localisation</u> : PCS 1, PCS 2, Wc 1, Wc 2 Revêtement muraux dito sol (hauteur = 3.00) <u>Localisation</u> : Wc 1, Wc 2 Revêtement muraux (suivant revêtements existant) <i>Localisation: toute les façades extérieures</i>				
			Voir Gros œuvre		
		m²	39,00	0	0
		m²	3,18	0	0
		m²	29,00	0	0
		m²	165,92	0	0
	MONTANT HT - LOT 1.7 - Revêtements durs scellés				0