

BCEAO
CONSTRUCTION DU POSTE DE CONTROLE DES
FOURGONS (PCF)
DALOA

MAITRISE D'OUVRAGE

BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST
01 BP 1769 Abidjan 01 – COTE D'IVOIRE

Tél :
e-mail :



MAITRISE D'OEUVRE

BIO ARCHITECTES
01 BP 12310 Abidjan 01 – COTE D'IVOIRE

Tél : 27 22 54 11 60 / 07 67 02 44 78
e-mail : info@bio-architectes.com
e-mail : richmond@bio-architectes.com
e-mail : mardochee@bio-architectes.com



BUREAU DE CONTROLE

BUREAU VERITAS
01 BP 1453 Abidjan 01 – COTE D'IVOIRE
Tél : 27 20 31 25 00 / 27 20 31 25 59
Fax : 27 20 22 77 15
e-mail :



DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

PEINTURE

Titre du Document :

- **Descriptif**
- **Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)**

Lot N° 1.8

FEVRIER 2024

D.C.E

SOMMAIRE

DESCRIPTION DES OUVRAGES.....	3
1 - généralités	3
1.1 - Mention "à peindre"	3
1.2 - Prestations communes.....	3
1.3 - NETTOYAGE DE MISE EN SERVICE.....	4

DESCRIPTION DES OUVRAGES

1 - généralités

1.1 - Mention "à peindre"

- Les mentions "**à peindre**", s'entendent pour les finitions à effectuer par **le peintre**. Les surfaces à peindre doivent être exemptes de tout défaut. Il appartient donc au peintre de les réceptionner avant tous travaux. Il doit également prendre connaissance du lot Menuiserie bois, et du lot serrurerie.

- Les peintures des ouvrages de serrurerie sont dues par le titulaire du présent lot.

- Les mentions "**à vernir**" s'entendent pour les finitions à effectuer par le **menuisier**.

N.B. : Les entreprises générales doivent obligatoirement préciser dans leur offre le non de leur sous-traitant.

1.2 - Prestations communes

Avant application des peintures proprement dite, l'entrepreneur procédera selon le type de support aux travaux suivants sauf indications contraires.

a) Supports B.A. (coffrage soigné)

- Impression du type PANTRIPRIM de SEIGNEURIE appliqué au rouleau ou à la brosse
- 1 couche de PANTICOAT de SEIGNEURIE appliquée au couteau à enduire
- 2 couches de Finition de PANTEX 900 de SEIGNEURIE

b) Supports maçonnerie enduite au ciment

- Egrenage / brossage
- Dégrossissage
- Ponçage / époussetage
- Impression du type PANTRIPRIM de SEIGNEURIE appliqué au rouleau ou à la brosse
- 1 couche de PANTICOAT de SEIGNEURIE appliquée au couteau à enduire
- 2 couches de Finition de PANTEX 900 de SEIGNEURIE

c) Supports plâtre, Placoplatre (faux plafond staff)

- Egrenage y compris élimination des coulures de colle
- Epoussetage
- Rebouchage
- Impression du type PANTRIPRIM de SEIGNEURIE appliqué au rouleau ou à la brosse

- 1 couche de PANTICOAT de SEIGNEURIE appliquée au couteau à enduire
- 2 couches de Finition de PANTEX 900 de SEIGNEURIE

1.3 - NETTOYAGE DE MISE EN SERVICE

L'entrepreneur devra et ce à ces propres frais le nettoyage des ouvrages décrits ci-dessous et qui auraient été salis lors de la mise en œuvre de la peinture :

- Revêtements de sols (de toutes natures).
- Revêtements faïences.
- Quincaillerie.
- Appareils sanitaires et robinetteries.
- Appareillage électrique, compris lustrerie.
- Vitrages (faces intérieures et extérieures).
- Miroirs.

Cette liste n'est pas limitative

DEVIS QUANTITATIF
LOT 1.8 - Peinture

N°	Désignation des travaux	U	QTE	P.U	MONTANT
	NB: Les quantités mentionnées sont données à titre indicatifs. Il appartient aux entreprises de les vérifier ou de les modeler pour la remise de leur offre. Peinture sur ouvrage maçonné Travaux préparatoires : Décollage, grattage, égrainage, ponçage, lessivage de tous les supports à peindre F/P de peintures pour murs intérieures comprenant : - Application d'enduit de lissage (Panticoat) - Application de 1 couche d'impression (Pantiprim) - Application de 2 couches de finition (Pantex 900) <u>Localisation</u> : tout les supports maçonné	m²	463,38	0	0
	Peinture sur faux plafonds / cloisons F/P de peintures comprenant : - Application d'enduit de lissage (Panticoat) - Application de 1 couche d'impression (Pantiprim) - Application de 2 couches de finition (Pantex 900) <u>Localisation</u> : tout les supports staff	m²	49,49	0	0
	Peinture sous dalle F/P de peintures comprenant : - Application d'enduit de lissage (Panticoat) - Application de 1 couche d'impression (Pantiprim) - Application de 2 couches de finition (Pantex 900) <u>Localisation</u> : passage fourgons	m²	55,00	0	0
	MONTANT HT - LOT 1.8 - Peinture				0