



BCEAO

BANQUE CENTRALE DES ETATS
DE L'AFRIQUE DE L'OUEST

Direction Nationale pour la Guinée-Bissau
Agence Principale de Bissau
Service de l'Administration, du Patrimoine et de la Sécurité

CAHIER DES CHARGES

**FOURNITURE ET POSE DES SUPPORTS DESTINES A LA SURELEVATION
DES PANNEAUX SOLAIRES INSTALLES SUR LA TERRASSE DE L'IMMEUBLE
FONCTIONNEL DE L'AGENCE PRINCIPALE DE BISSAU**

CAHIER DES CHARGES

mars 2026

I - OBJET :

Le présent cahier des charges a pour objet de définir les prestations relatives aux travaux de surélévation des panneaux solaires installés sur la terrasse de l'immeuble fonctionnel de l'Agence Principale de Bissau.

II – DESCRIPTION DES INSTALLATIONS EXISTANTES

Les installations existantes de l'Agence sont constituées de 372 panneaux solaires (puissance : xxx Wc – dimensions : xx cm X yy cm).

III – ETENDUE DES PRESTATIONS

Le soumissionnaire devra inclure dans sa proposition tous les travaux et prestations nécessaires pour assurer le parfait achèvement et le bon fonctionnement de l'installation des panneaux solaires et de manière non limitative :

- ✓ l'intégration de la main d'œuvre y compris toutes sujétions de transport, de manutention, du câblage et de tests de mise en service ;
- ✓ les peintures de finition et raccords des revêtements de surface modifiés ou altérés par son intervention ;
- ✓ tous travaux non spécifiés au présent descriptif, et qui seraient nécessaires au bon fonctionnement de l'installation, le soumissionnaire ne pouvant se prévaloir d'une erreur ou d'une omission susceptible d'être relevée dans le présent devis pour refuser l'exécution de travaux nécessaires au parfait achèvement des installations, celles-ci devant être livrées en ordre de fonctionnement, sans pour cela prétendre à un supplément de prix ou pour justifier un mauvais fonctionnement de l'installation.

IV – VISITE DES LIEUX

Une visite des lieux peut être organisée à la demande des candidats pour leur permettre de mieux apprécier le projet.

V –OFFRE TECHNIQUE

Les soumissionnaires devront fournir les informations suivantes :

- la présentation générale l'entreprise ;
- le temps nécessaire pour la mission d'études techniques ;
- l'effectif et les curriculums vitae des experts qui interviendront dans la mission ;
- la liste des références dans le domaine des exécution en travaux similaires.

VI-CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF

DESIGNATION	U	QTE	P.U	P.Tot al
DEPOSE STRUCTURES K2 D-MOME EXISTANTES (14 jours)	ENS			
Décablage et démontage des modules - Descente des supports et lests	ENS	1		
Mise à disposition d'un monte-charges pour la descente des structures et lests	1	1		

CONFECTION ET POSE DE STRUCTURES SURELEVES EN CORNIERES ALU SUR POTEAUX BETON (30 jours)	ENS			
Fourniture de structures surélevées 4 panneaux en Alu (93) et poteaux béton (330) enrobé dans PVC-160	ENS	1		
Manutention pour la montée en terrasse des structures et panneaux	1	1		
CablesDC - Connecteurs MC4 - Accessoires	ENS	1		
Frais de logistique et de séjour	1	1		
Test et mise en service	1	1		
TOTAL-HTVA (XOF)				

Autres informations à spécifier par le fournisseur :

Garantie :

Délai d'exécution :

N.B. : Ce cadre de devis quantitatif et estimatif est donné à titre indicatif. Il doit être vérifié et peut être complété sur la base de l'expérience et l'expertise de chaque soumissionnaire.