

**DEVIS QUANTITATIF POUR LA RÉPARATION DE L'ÉTANCHÉITÉ DES BALCONS ET LOCAUX
ANNEXES DE L'AGENCE PRINCIPALE DE OUAGADOUGOU**

N°	Désignations travaux	Unité	Quantités	Prix Unitaire	Prix Total
0	Installation du chantier et repli	ff	1		
I	Balcon au voisinage de la salle d'attente du gouverneur au R+9				
I.1	Dépose des protections lourdes	ff	1		
I.2	Dépose du revêtement d'étanchéité multi couche existante	ff	1		
I.3	Pose de 25cm d'épaisseur de forme de pente sur les bacs en amont pour évacuation des	m3	2		
I.4	Création d'une sortie d'eau (30x20cm) sur le relevé en béton armé pour évacuation des	ff	1		
I.5	Fourniture et pose de revêtement d'étanchéité multicouche en système indépendant en Zone courante y compris protections lourdes	m²	37		
I.6	Revêtement d'étanchéité en Relevés et protection sur les acrotères y compris béquet	ml	54		
	Sous-total 01				-
II	Balcon du bureau du Directeur national au R+8				
II.1	Dépose des protections lourdes	ff	1		
II.2	Dépose du revêtement d'étanchéité multi couche existante	ff	1		
II.3	Fourniture et pose de revêtement d'étanchéité multicouche en système indépendant en Zone courante y compris protections lourdes	m²	20		
II.4	Revêtement d'étanchéité en Relevés et protection sur les acrotères y compris béquet	ml	19		
	Sous-total 02				-
III	Deux Balcons situés entre les futs au R+8				
III.1	Dépose des protections lourdes	ff	1		
III.2	Dépose du revêtement d'étanchéité multi couche existante	ff	1		
III.3	Fourniture et pose d'isolant thermique en zone courante	m²	54		
III.4	Fourniture et pose de revêtement d'étanchéité multicouche en système indépendant en Zone courante y compris protections lourdes	m²	54		
III.5	Revêtement d'étanchéité en Relevés et protection sur les acrotères y compris béquet	ml	55		

	Sous-total 03				-
IV	Deux grands Balcons situés au R+7				
IV.1	Dépose des protections lourdes	ff	1		
IV.2	Dépose du revêtement d'étanchéité multi couche existante	ff	1		
IV.3	Fourniture et pose de revêtement d'étanchéité multicouche en système indépendant en Zone courante y compris protections lourdes	m²	210		
IV.4	Revêtement d'étanchéité en Relevés et protection sur les acrotères y compris béquet	ml	114		
	Sous-total 04				-
V	Deux grandes toitures situées entre les futs au R+1				
V.1	Dépose des protections lourdes	ff	1		
V.2	Dépose du revêtement d'étanchéité multi couche existante	ff	1		
V.3	Fourniture et pose d'isolant thermique en zone courante	m²	140		
V.4	Fourniture et pose de revêtement d'étanchéité multicouche en système indépendant en Zone courante y compris protections lourdes	m²	140		
V.5	Revêtement d'étanchéité en Relevés et protection sur les acrotères y compris béquet	ml	68		
	Sous-total 05				-
VI	Toiture-terrasse du local groupe				
VI.1	Dépose des protections lourdes	ff	1		
VI.2	Dépose du revêtement d'étanchéité multi couche existante	ff	1		
VI.3	Fourniture et pose d'écran de pare-vapeur en zone courante	m²	208		
VI.4	Fourniture et pose d'isolant thermique en zone courante	m²	208		
VI.5	Fourniture et pose de revêtement d'étanchéité multicouche en système indépendant en Zone courante y compris protections lourdes	m²	208		
VI.6	Revêtement d'étanchéité en Relevés et protection sur les acrotères y compris béquet	ml	58		
	Sous-total 06				-
VII	Toiture-terrasse du local pompes				

VII.1	Dépose des protections lourdes	ff	1		
VII.2	Dépose du revêtement d'étanchéité multi couche existante	ff	1		
VII.3	Fourniture et pose d'écran de pare-vapeur en zone courante	m²	46,75		
VII.4	Fourniture et pose d'isolant thermique en zone courante	m²	46,75		
VII.5	Fourniture et pose de revêtement d'étanchéité multicouche en système indépendant en Zone courante y compris protections lourdes	m²	46,75		
VII.6	Revêtement d'étanchéité en Relevés et protection sur les acrotères y compris béquet	ml	28		
	Sous-total 07				-
VIII	Terrasse du porche dans le patio de la galette au voisinage du local technique				
VIII.1	Dépose des carreaux	m²	147		
VIII.2	Dépose du revêtement d'étanchéité multi couche existante	ff	1		
VIII.3	Dépose et repose des grilles métalliques	ff	1		
VIII.4	Réhausse des doubles costières à 40cm y compris pose de chaperon de protection en béton armé	ff	1		
VIII.5	Traitement de l'étanchéité de joint de dilatation	ml	9		
VIII.6	Fourniture et pose d'isolant thermique en zone courante	m²	147		
VIII.7	Fourniture et pose de revêtement d'étanchéité multicouche pour toiture inaccessible	m²	147		
VIII.8	Revêtement d'étanchéité en Relevés y compris protection en béquet	ml	11		
VIII.9	Fourniture et pose de carreaux similaires à l'existant	m²	147		
VIII.9	Mise en conformité des descentes d'eaux pluviales	U	2		
	Sous-total 08				-
IX	Terrasse du porche dans le patio de la galette au voisinage de l'infrimerie				
IX.1	Dépose des carreaux	m²	68		
IX.2	Dépose du revêtement d'étanchéité multi couche existante	ff	1		
IX.3	Réhausse des doubles costières à 40cm y compris pose de chaperon de protection en béton armé	ff	1		
IX.4	Traitement de l'étanchéité de joint de dilatation	ml	8		

IX.5	Fourniture et pose d'isolant thermique en zone courante	m ²	68		
IX.6	Fourniture et pose de revêtement d'étanchéité multicouche en zone courante	m ²	68		
IX.7	Revêtement d'étanchéité en Relevés y compris protection en béquet	ml	47		
IX.8	Traitement de l'étanchéité sur les joints en façades	ml	10		
IX.9	Fourniture et pose de carreaux similaires a l'existant	m ²	68		
IX.10	Mise en conformité des descentes d'eaux pluviales	U	2		
	Sous-total 09				-
TOTAL GÉNÉRAL HT					-