

Lot n°1 : Travaux d'aménagement de locaux au 9ème étage du Bâtiment R+12Cadre de devis quantitatif et estimatif

	Désignation	Unité	Qtés	Prix unitaire	Prix total
1	Installation du chantier, amenée et repli du matériel y compris plus-value pour heures de nuit	FF	1		
2	Démolitions diverses et évacuation des gravats à la décharge publique	Fft	1		
3	Démolition du faux plafond en staff	Fft	1		
4	Démolition et évacuation des carreaux au sol	m ²			
5	Réalisation de cloisons de séparation entre bureaux en agglos creux de 15 cm	m ²			
6	Béton armé pour chaînages et poteaux	m3			
7	Réalisation du crépissage sur les maçonneries	m ²			
8	Pose des cadres de porte en bois y compris finition	U	1		
9	Fourniture et pose de carreaux grès cérame 30x30 au sol	m ²			
10	Fourniture et pose de plinthes en carreaux grès cérame dans les bureaux	ml			
11	Fourniture et pose de barres de seuils	U			
13	Réalisation d'enduits repassés en deux couches sur les nouvelles cloisons	m ²			
14	Réalisation de peinture sur les murs des bureaux	m ²			
15	Réalisation de peinture sur le faux plafond des locaux	m ²			
16	Réalisation de peinture à huile sur le cadre de porte	U	1		
18	Pose de la porte capitonnée	U	1		
	Total montant global HT/HD				

Lot n°2 : Travaux d'aménagement de locaux au 12ème étage du Bâtiment R+12

Cadre de devis quantitatif et estimatif

	Désignation	Unité	Qtés	Prix unitaire	Prix total
1	Sous-lot Gros œuvre				
1.1	Installation du chantier, amenée et repli du matériel y compris plus-values pour heures de nuit	FF	1		
1.2	Démolitions diverses et évacuation des gravats à la décharge publique	Fft	1		
1.3	Démolition du faux plafond en staff	Fft	1		
1.4	Démolition et évacuation des carreaux au sol	m²			
1.5	Réalisation de cloisons de séparation entre bureaux en agglos agglos creux de 15 cm	m²			
1.6	Réalisation des cloisons de séparation des locaux en agglos creux de 10 cm au niveau des toilettes	m²			
1.7	Béton armé pour chaînages et poteaux	m3			
1.8	Réalisation du crépissage sur les maçonneries	m²			
1.9	Pose des cadres de portes en bois y compris finition	U	5		
	Total Sous-lot Gros œuvre				
2	Sous-lot Etanchéité				
2.1	Préparation et ragréage des surfaces	m²			
2.2	Fourniture et pose d'un complexe d'étanchéité en partie courante, type bi-couche à base de bitume modifié par élastomère SBS composé de 1 écran voile de verre VV100, 1 couche inférieure et 1 couche supérieure.	m²			
2.3	Fourniture et pose d'une nouvelle couche de désolidarisation	m²			
2.4	Réalisation des relevés d'étanchéité	m²			
2.5	Réalisation de l'étanchéité au niveau des évacuations (y compris fourniture et pose de platine et de moignon)	Fft			
2.6	Option : application d'étanchéité liquide au sol et sur les parois des locaux humides	Fft			
	Total Sous-lot Etanchéité				
3	Sous-lot Revêtement dur				
3.1	Fourniture et pose de plinthes en carreaux marbres épaisseur 10 cm dans les bureaux	ml			
3.2	Fourniture et pose de carreaux grès cérame 20x20 au sol dans les toilettes	m²			
3.3	Fourniture et pose de carreaux faïences dans les toilettes	m²			

	Désignation	Unité	Qtés	Prix unitaire	Prix total
3.4	Fourniture et pose de barres de seuils	U			
	Total Sous-lot Revêtement dur				
4	Sous lot Peinture/Faux plafonds				
4.1	Travaux de préparation et de ponçage des surfaces	m ²			
4.2	Réalisation d'enduits repassés en deux couches sur les nouvelles cloisons	m ²			
4.3	Réalisation de peinture sur les murs des bureaux	m ²			
4.4	Réalisation de peinture sur le faux plafond des locaux	m ²			
4.5	Réalisation de peinture à huile sur les cadres et les portes	U	5		
4.6	Fourniture et pose de faux plafonds en staff dans les bureaux et toilettes y compris réalisation des réservations pour les luminaires et extracteurs d'air	m ²			
	Total Sous lot Peinture/Faux plafonds				
5	Plomberie				
5.1	Réalisation des carottages du plancher bas pour le passage des tuyauteries	Fft	1		
5.2	Réalisation des réseaux d'alimentation d'eau froide et eau chaude dans les toilettes	Fft	1		
5.3	Réalisation des réseaux d'évacuation et raccordement au réseau existant	U	4		
5.4	Raccordement du faux plafond en staff	Fft	1		
5.5	Fourniture et pose de chauffe eau de 30 litres (avec groupe de sécurité)	U	3		
5.6	Fourniture et pose de chaises anglaises	U	4		
5.7	Fourniture et pose de laves mains	U	4		
5.8	Fourniture et pose de lavabo y compris tablettes et miroirs	U	4		
5.9	Fourniture et pose de porte papier hygiénique	U	4		
5.10	Fourniture et pose de porte serviette	U	4		
5.11	Fourniture et pose d'un sèche mains	U	4		

	Désignation	Unité	Qtés	Prix unitaire	Prix total
5.12	Fourniture et pose d'extracteurs d'air vicié de 90m3/h	U	4		
5.13	Fourniture, pose et raccordement de réseau d'extraction en tube flexible y compris accessoires	U	4		
5.14	Fourniture, pose et raccordement au réseau existant de siphon de sol dans les sanitaires	U	4		
	Sous-Total sous-lot plomberie				
6	Electricité				
6.1	Fourniture, pose et raccordement des luminaires plafonniers type LED pour les bureaux	U	12		
6.2	Fourniture pose et raccordement des globes étanches type LED dans les toilettes	U	4		
6.3	Fourniture pose et raccordement d'appliques linolite avec interrupteurs et prise	U	4		
6.4	Fourniture, pose de raccordement de Disjoncteur différentiel 2x16A/30 mA pour le chauffe eau	U	3		
6.5	Liaisons électriques (câbles, colliers, accessoires de fixation etc.)	Fft	1		
6.6	Fourniture, pose et raccordement de prise de courant étanche (sur les réseaux existants)	U			
6.7	Fourniture, pose et raccordement des prises de téléphone et informatique	U	8		
6.8	Fourniture et pose de détecteurs automatiques de présence dans les toilettes	U	4		
6.9	Déplacement des coffrets électrique, et informatique de l'office au local technique 1212	Fft	1		
7	Menuiserie				
7.1	Fourniture et pose de portes capitonnées revêtues en similicuir avec baguettes de décoration, finition en vernis, dimensions 80x210 (y compris cadres en bois)	U	1		
7.2	Fourniture et pose de portes de toilettes en isoplanes 70x210 (y compris cadres en bois)	U	4		
7.3	Fourniture et pose d'une armoire gainé en bois	U	1		
	Total Sous-lot Menuiserie				
	Total montant global HT/HD				