

DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF

**REMPLACEMENT DES VOLETS ROULANTS DE LA RESIDENCE DU DIRECTEUR NATIONAL DE LA BCEAO POUR
LE SENEGAL**

N°	DESCRIPTION DES TRAVAUX	UNITE	QUANTITE	P. UNITAIRE	P. TOTAL
1	<u>DEMONTAGE DE:</u>	FF	1		
	Volets roulants motorisés avec lames en PVC blanc de 55 mm ou similaire y/c bouton poussoir, télécommande et peinture				
SOUS TOTAL DEMONTAGE VOLETS ROULANTS					
2	<u>FOURNITURE ET POSE DE:</u>				
	Volets roulants motorisés avec lames en PVC blanc de 55 mm ou similaire y/c bouton poussoir, télécommande et peinture				
2.1	REZ-DE-CHAUSSEE				
2.1.1	GRAND SALON				
2.1.1.1	Volet roulant Porte coulissante de : 2020x2160	U	1		
2.1.1.2	Volet roulant Porte coulissante de : 2025x2160	U	1		
2.1.1.3	Volet roulant Porte coulissante de : 2050x2200	U	1		
2.1.1.4	Volet roulant Porte coulissante de : 1990x2200	U	1		
2.1.1.5	Volet roulant Porte coulissante de : 2780x2200	U	1		
2.1.1.6	Volet roulant Fenêtre coulissante de : 2330x1210	U	1		

2.1.2	SALLE A MANGER				
2.1.2.1	Volet roulant Porte coulissante de : 2050x2220	U	1		
2.1.2.2	Volet roulant Porte coulissante de : 2050x2200	U	1		
2.1.3	CHAMBRE (FENÊTRE)				
2.1.3.1	Volet roulant Fenêtre coulissante de : 2470x1210	U	1		
2.1.3.2	Volet roulant Fenêtre coulissante de : 2065x1215	U	5		
2.1.3.3	Volet roulant Fenêtre coulissante de : 1910x1210	U	1		
	SOUS TOTAL REZ-DE-CHAUSSEE				

2.2	ETAGE				
2.2.1	CHAMBRE (PORTE)				
2.2.1.1	Volet roulant Porte coulissante de : 1263x2220	U	1		
2.2.1.2	Volet roulant Porte coulissante de : 2480x2220	U	2		
2.2.1.3	Volet roulant Porte coulissante de : 2055x2220	U	1		
2.2.1.4	Volet roulant Porte coulissante de : 2010x2220	U	1		
2.2.1.5	Volet roulant Porte coulissante de : 2060x2240	U	1		
2.2.1.6	Volet roulant Porte coulissante de : 2025x2230	U	1		
2.2.1.7	Volet roulant Porte coulissante de : 2060x2230	U	2		
	SOUS TOTAL REZ-DE-CHAUSSEE				
	SOUS TOTAL FOURNITURE ET POSE VOLETS ROULANTS				
	SOUS TOTAL REMPLACEMENT DE VOLETS ROULANTS				